

一、网关数据

1. 黑龙江省使用华为短信网关，短信网关的公网 IP 地址：211.137.255.187，采用的协议是 CMPP3.0（自行解决）
2. 登陆帐号密码都是企业代码
3. 贵公司企业代码：
4. 测试服务代码：无，直接使用
5. 端口号网关联系人提供：7891
6. 一律采用长连接
7. API 接口文档暂不提供

二、沟通材料

8. 告知贵公司想要采用的服务代码；服务器 IP 地址、技术、业务联系人详细联系等方式，填写《SP 回复表格》回复。
9. 《梦网合作管理办法》可到移动梦网下载。

三、SIMS 系统的使用

10. SIMS 开通后，要设专人负责每天浏览其中的内容，并按照其中的要求办理
11. SIMS（<http://218.203.49.25/sp/>）中的通知与移动公司传真电报具有同等效力
12. SIMS 中的用户投诉必须及时准确处理
13. SP 投诉必须填写<SP 投诉表>，并加盖公章

四、测试流程

14. 开始签署“测试意向书”（见附件），测试意向书各空格需要填写清楚（否则不予签署）。测试期一般为 30—45 天，选择某月 1 日开通业务
15. 测试意向书签署后第二个工作日找网关联系人进行网络测试，同时网关联系人协助开始进行模拟环境 MISC 测试
16. 准备本地手机卡作为测试使用
17. 网关调试后与卓望公司工程师进行模拟环境 MISC 测试
18. 模拟环境测试通过后与本地卓望 MISC 负责人进行现网环境测试
19. 网络调通、MISC 测试完成后，签署网络测试报告（见附件<回复 SP>新增 SP 与 ISMG 间网络测试报告-0829），网络测试报告需要加该公章并提供给研发中心、网关联系人各一份
20. 网络测试结束后，开始业务、计费测试
21. 计费测试由 SP 自行完成，具体流程与移动公司计费测试联系人联系
22. 计费测试结束后，提供客服文档给客户服务培训联系人，并根据客服培训联系人部署决定是否进行现场客服培训
23. 联系签署协议联系人签署梦网合作协议、安全保障协议
24. 客服培训后可以在最快三个工作日以后开通业务
25. 严格按照 CMPP3.0 协议定义消息的各个字段
26. 业务代码定义要明晰，业务代码表示业务类别，由内容/应用服务提供商自己制定，由字母或数字组成（其中字母大小写均可），长度最大为 10 位。

五、注意事项

27. 若 SP 的服务器发起的 MT 消息失败，请找短信网关测试联系人

28. 若手机发起的 MO 消息失败，请找短信中心测试联系人（田松）

29. 业务开通后应记载自己的服务器到黑龙江省网关所经过的路由及负责各段路由的联系人，并将结果发给网关联系人，便于网络有故障时快速处理故障